

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: DX-0042-03B 品名: GE Caretation 650, Vent Mount

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2014/6/25	第一版	Bruce	
A2	2015/8/18	設變,原DX0039M9A 變更為DX0042M14A 增加COC文件	ANGELA	
A3	2018/7/18	客戶設變,變更包裝方式	ANGELA	
A4	2019/7/19	設變,DX0042M14A變更為B版	ANGELA	



Pyramids OC Final Inspection Standard

収半・A4	PYRAMIDS PYRAINIUS QC FINAI	mspection Stand	alu
PART NAME	CE Constation 650 Vent Mount	PART NO.	DX-0042-03B
品 名	GE Caretation 650, Vent Mount	品 號	DA-0042-03B
COLOR	CI	EAR ANODIZE	
額 色	CLI	EAR ANODIZE	

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀,依照啟鑫五金、壓鑄檢驗規範檢驗	1-1
2	目視	檢查(DX0042M14B) 是否有鎖上(HDW-0010-05) x 4pcs,並鎖至底凸出背板底部	1-2
3	手動/治具	檢查(DX0042M14B) 拉釘作動及滑軌測試是否正常	1-3
4	目視	檢查是否於指定位置貼上(LBL-0001-04B) x 1pcs、(LBL-0001-24A) x 1pcs	1-4
5	COC文件	需按照所有零件在此組裝出貨時隨貨附上	無
6	COC - 轉騰文件	另需轉騰本司之COC格式在此組裝成品上,與單品零件之COC資料一起隨貨附上	附件三

零附件:


1	檢查(DX-0042-03 BAG00)有無漏裝,包含:(FST-0053-68(yN)) x 4pcs、(FST-0054-07(yN)) x 3pcs、(DU-DX-0042-03 rev A) x 1pcs、(DX0042M14B) x 1pcs	附件二

包裝方式:

將組裝好的DX0042M14B X1PCS與DX-0042-03 BAG00裝入P-0002-AK1--01E內,就完成DX-0042-03B SUB,裝入P-0001-20B--19640278A中,封箱,貼上產品標籤及透明PO,入外箱P-0003-15--37152985635B,(25入/箱),擺放方式為第一層9set、第二、三層 8set,封箱,側邊貼上產品標籤及透明PO









Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



版本:A4

DX-0042-03 BAG00




DX0042M14B x 1pcs



DU-DX-0042-03 rev A x 1pcs









FST-0054-07(yN) x 3pcs



版本:A4

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三



Pyramids Technology Corp. No.222, Sec. 2, Chengtai Rd.,

PYRAMIDS	Wugu Dist., New Taipei City 24841, Taiwan (R.O.C.) Tel: 886-2-8292-3286, Fax:886-2-8292-3270 URL: www.pyramids.com.tw
CER	TIFICATE OF CONFORMANCE
Customer	GCX
Purchase Order NO:	
Part Number :	DX-0042-03B
Part Description:	GE Caretation 650, Vent Mount
Quantity on order:	
Lot (wwyy) Code:	
on the above orde the requirement	ration hereby certifies all materials; parts and/or services listed r form have been controlled, inspected and/or tested to conform to ts of said Purchase Order. ration also certifies the manufacturing, inspection, and testing plicable), as well as raw materials conform to the design specification.
Yours Truly, Gary QC Vice Presid Pyramids Tech	ent/Mr.Gary Chen Date



PYRAMIDS	Pyramids QC Final Inspection Standard
客訴問題記錄	